

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane korytarze 0/16,0/18,klatka schodowa K3			
1.1	45432100-5	PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45432100-5			
1	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -	m ²		
d.1.1	1118-01	przygotowanie podłoża			
	pom.0/16	69.06	m ²	69.06	
	pom.0/18	17.15-1.5*1.6	m ²	14.75	
				RAZEM	83.81
2	KNR 0-12	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych	m ²		
d.1.1	1118-03				
	pom.0/16	69.06	m ²	69.06	
	pom.0/18	17.15-1.5*1.6	m ²	14.75	
				RAZEM	83.81
3	KNR 2	Cokoliki o wys. do 20 cm	m		
d.1.1	1807-05				
		27.17*2+2.91*2+4.72+2.48+1.65+0.76+1.14-7*0.9	m	64.61	
				RAZEM	64.61
4	KNR 5-08	Montaż listew progowych	m		
d.1.1	0226-04	Wsp. do R=0.6			
	Spec.Tech.				
	B-01				
	analogia				
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
2		Roboty budowlane pom.1/05,1/06			
2.1		Wykonanie posadzek			
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.1	0818-05				
	Spec.Tech.				
	B-01				
	pom.1/05	77.5	m ²	77.50	
	pom.1/06	11.14	m ²	11.14	
				RAZEM	88.64
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub co-	m ²		
d.2.1	0816-06	kołów			
	Spec.Tech.				
	B-01				
	pom.1/05	77.5	m ²	77.50	
	pom.1/06	11.14	m ²	11.14	
				RAZEM	88.64
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-	m ²		
d.2.1	202 1130-	poziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.			
	02	ponad 8 m2			
	Spec.Tech.				
	B-01				
	pom.1/05	77.5	m ²	77.50	
	pom.1/06	11.14	m ²	11.14	
				RAZEM	88.64
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- Panele podłogowa Ex-	m ²		
d.2.1	202 1136-	pona			
	01				
	pom.1/05	77.5	m ²	77.50	
	pom.1/06	11.14	m ²	11.14	
				RAZEM	88.64
2.2	45442100-8	MAŁOWANIE KOD CPV 45442100-8			
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.2.2	1505-03	nętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem			
	Spec.Tech.	- farba Sylitol Bio-Innenfarbe B1 firmy Caparol lub równoważ-			
	B-01	nej			
	pom.1/05	77.5	m ²	77.50	
	pom.1/06	11.14	m ²	11.14	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1/05	$(4.97+13.62+3.6+2.8)*2*3.18-1.36*1.73*5$	m ²	147.17	
	1/06	$(2.47+4.51)*2*3.18$	m ²	44.39	
	ościeża	$(1.36+1.73*2)*0.3*5$	m ²	7.23	
				RAZEM	287.43