


Przekrój przez nawierzchnie ciągów pieszo - jezdnych i placu gospodarczego
skala 1:10



Krawężnik betonowy 100x15x30 cm
 Podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 5 cm
 Ława z bet. B-15 15 x 30 z oporem 10 x 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm
 Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
 Podbudowa z kruszywa 15 cm
 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 15 cm



IK PROJEKT
SP. Z O.O.

10-686 OLSZTYN
UL. WILCZYŃSKIEGO 1A

tel./fax: +48 89 533 94 58
 : +48 506 031 954
 e-mail: BIURO@IKPROJEKT.PL

TEMAT:	REMONT BUDYNKU CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W MRĄGOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
INWESTOR:	CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI, UL. WARSZAWSKA 26, 11-700 MRĄGOWO	SKALA:	1:10
ADRES:	UL. WARSZAWSKA 26, 11-70 MRĄGOWO, NR. DZIAŁKI 33/ OBRĘB 5	DATA:	11.2010
NAZWA RYS:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ NAWIERZCHNIE	NR RYS.:	Z-3
STADIUM:	PROJEKT REMONTU	BRANŻA:	PZT
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Anna Urban	Upr. bud.	BL/20/90
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grażyna Poręba	Upr. bud.	107/90/OL